

50-200 万以及 200 万及以上非目录内货物使用

2.1 招标
2022.3.22

海南大学货物采购项目 合 同 书

采购与招标中心

项目名称：热带作物国重楼组培室和细胞培养室建设（二次
招标）

项目编号：HD2022-1-002R

甲 方：海南大学

乙 方：宜兴市佳美实验装备有限公司

签订日期：2022 年 3 月 21 日



买方：海南大学

卖方：宜兴市佳美实验装备有限公司

买卖双方根据根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，及 2022 年 2 月 28 日 2022 年本级政府热带作物国重楼组培室和细胞培养室建设（招标编号：HD2022-1-002R）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照以下条款订立本合同，共同信守。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 招标文件合同条款；
2. 投标人提交的投标函和投标报价表；
3. 招标采购中标品目清单；
4. 技术规格（包括图纸，如果有的话）；
5. 规格响应表（如果有的话）；
6. 中标通知书及其它附件。

二、设备名称

1. 设备型号：详见附件清单
2. 设备产地及厂家：江苏/宜兴市佳美实验装备有限公司
3. 设备单价：1649800 元
4. 设备数量：1 批
5. 合同总价：1649800 元（大写：壹佰陆拾肆元玖仟捌佰元整）

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备（软件不作此类要求，具体以清单要求为准）。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后 60 天必须发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。



对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由卖方承担。

五、设备资料

卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备

买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式

买方验收合格，经核准由买方按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

八、货物验收

卖方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，乙方须按每日万分之五的比例给付违约金给甲方。

九、违约责任

按《中华人民共和国民法典》执行。

十、质量鉴定

因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十一、争议解决

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十二、合同生效

本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金（现金转账或银行履约保函）后，合同即生效。

本合同一式陆份，买、卖双方各执贰份，招标机构及政府采购监管部门各执壹份，均具同等效力。

附：中标通知书、中标清单



买方：海南大学

地址：海南省海口市人民大道 58 号

法定代表人：

委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：

开户银行：中国农业银行海口海大支行

银行帐号：21150001040000040

日期：2022 年 3 月 23 日

卖方：宜兴市佳美实验装备有限公司

地址：宜兴市丁蜀洛洞开发区湖光中路

193 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：0510-87978955

开户银行：建行宜兴和桥支行

银行帐号：32001616262050072275

日期：2022 年 3 月 21 日

招标机构：海南金政采项目管理有限公司

地址：海口市美兰区蓝天路 12 号世纪港 C1401 室

电话：0898-66756504

法定或授权代表：

日期：2022 年 3 月 21 日

1、附件清单

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	货物名称	厂家及厂地	品牌型号及技术参数	数量	单位	单价	投标单 项总价	交货期	优惠政策 产品扣除 后单项总 价
七层（热带作物学院）									
彩钢板、地面装饰									
1	机制双玻镁彩钢板 (含铝型材其它所有辅材、人工费等)	苏州市永盛防火材料有限公司、苏州	永盛、隔断板	216	m2	671	144936	自签订合同之日起 60 天	/
2	机制双玻镁彩钢板(含铝型材其它所有辅材、人工费等)	苏州市永盛防火材料有限公司、苏州	永盛、吊顶板	137		671	91927	自签订合同之日起 60 天	/
3	彩钢板搬运	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、至七楼	353		47	16591	自签订合同之日起 60 天	/
4	彩钢板风口洞孔注胶、钢带拆件封边。	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	353		9	3177	自签订合同之日起 60 天	/
5	开关、插座、灯具、配电箱边缝注胶。	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	353		5	1765	自签订合同之日起 60 天	/
6	钢制净化门 (分体式执手锁、硅胶密封条、自动升降扫地条、双层钢化玻璃窗)(钢板材厚 0.8/1.2mm)	江苏大峰净化科技有限公司、江苏	大峰净化、900*2100	5	樘	5540	27700	自签订合同之日起 60 天	/
7	钢制净化门（撞击推杆式安全门）	江苏大峰净化科技有限公司、江苏	大峰净化、1000*2100	1		6162	6162	自签订合同之日起 60 天	/

8	厚 4.5mm 中空钢化玻璃固定观察	江苏大峰净化科技有限公司、 江苏	大峰净化、(成品窗 C1512)	6	3024	18144	自签订合同 之日起 60 天	/
9	304 不锈钢传递窗(电子互锁、紫外线杀菌、非自 净型)	江苏大峰净化科技有限公司、 江苏	大峰净化、 600*600*600	1	7564	7564	自签订合同 之日起 60 天	/
11	脚手架搭拆	宜兴市佳美实验装备有限公 司、宜兴	CamLab、	1	8932	8932	自签订合同 之日起 60 天	/
注：1、外露铝型材均用白色喷塑。外圆柱厚 1.2mm、圆弧条厚 0.8mm、槽铝厚 1.0mm。								

净化空调安装

序号	货物名称	厂家及厂地	品牌型号及技术参数	数量	单位	单价	投标单 项总价	交货期	优惠政策 产品扣除 后单项总 价
1	风冷直膨恒温恒湿净化空调机组 制冷量：34KW 制热量：16KW 加湿量：8Kg/h， 聚氨酯板箱体、磨沙铝合金龙骨	浙江思科制冷股份有限公司、 浙江	思科、4300m ³ /h； SKFZ-034TD1B1-COR0 43Z1107E	1	台	161331	161331	自签订合同 之日起 60 天	/
2	臭氧发生器	浙江思科制冷股份有限公司、 浙江	思科、20g/h	1		15222	15222	自签订合同 之日起 60 天	/
3	中效排风机组	浙江思科制冷股份有限公司、 浙江	思科、1200m ³ /h	1		17396	17396	自签订合同 之日起 60 天	/
4	铜管 (含保温)	宜兴市佳美实验装备有限公 司、宜兴	CamLab、管径 19.05	20	m	184	3680	自签订合同 之日起 60 天	/
5			CamLab、管径 15.8	20		151	3020	自签订合同 之日起 60 天	/

18	白色喷塑防雨风口 带阻尼网	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、320*320	1	450	450	自签订合同之日起 60 天	/
19	可开式调节百叶风口 带阻尼网	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、250*200	4	295	1180	自签订合同之日起 60 天	/
20			CamLab、320*200	3	352	1056	自签订合同之日起 60 天	/
21	格式风口	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、400*400	2	475	950	自签订合同之日起 60 天	/
22	软接头	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、防火帆布	12	105	1260	自签订合同之日起 60 天	/
23	空调机组、中效排风机组设备支架制安(含除锈、刷防锈漆二遍)	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、角钢	165	31	5115	自签订合同之日起 60 天	/
24	脚手架搭拆	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	1	8932	8932	自签订合同之日起 60 天	/
25	微压差计暗装(含装饰面板)	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、0-60pa	5	858	4290	自签订合同之日起 60 天	/
26	净化空调换气次数、洁净度、温湿度、照度、噪声值等项目自检	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	1	10500	10500	自签订合同之日起 60 天	/
27	空调系统调试	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	1	11445	11445	自签订合同之日起 60 天	/

注：清单中不含消防补风及排烟。

动力、照明

一、动力

1	动力、照明总配电箱	宜兴市佳美实验设备有限公司、宜兴	CamLab、800*500 非标	1	套	9632	9632	自签订合同之日起 60 天	/
2	动力配电箱	宜兴市佳美实验设备有限公司、宜兴	CamLab、400*320 非标	5	台	9379	46895	自签订合同之日起 60 天	/
3	桥架	宜兴市佳美实验设备有限公司、宜兴	CamLab、200*100	36	m	184	6624	自签订合同之日起 60 天	/
4	电缆（动力、照明总配电箱电源）	广东珠江电缆有限公司、广东	珠江电缆、国标 ZR-YJV5*25	1		4750	4750	自签订合同之日起 60 天	/
5	电缆（动力、照明总配电箱至空调机组控制箱）	广东珠江电缆有限公司、广东	珠江电缆、国标 ZR-YJV-5*16	18		161	2898	自签订合同之日起 60 天	/
6	电缆（空调机组控制箱至空调室外机）	广东珠江电缆有限公司、广东	珠江电缆、国标 ZR-YJV-5*10	30		129	3870	自签订合同之日起 60 天	/
7	电缆（动力、照明总配电箱至动力配电箱）	广东珠江电缆有限公司、广东	珠江电缆、国标 ZR-YJV-5*4	75		114	8550	自签订合同之日起 60 天	/
8	控制电缆（空调机组控制箱至空调室外机）	广东珠江电缆有限公司、广东	珠江电缆、国标 ZR-KVV-5*1.5	30	个	47	1410	自签订合同之日起 60 天	/
9	空调机组自控屏蔽电缆	广东珠江电缆有限公司、广东	珠江电缆、国标 ZR-RVVP-12*0.75	15		57	855	自签订合同之日起 60 天	/
10	五孔插座 220V/10A	施耐德电气（中国）有限公司、德国	Schneider、86 型	50		42	2100	自签订合同之日起 60 天	/
11	电线管明配	宜兴市佳美实验设备有限公司、宜兴	CamLab、SC25	25	m	42	1050	自签订合同之日起 60 天	/
12	电线管明配	宜兴市佳美实验设备有限公司、宜兴	CamLab、SC20	126		42	5292	自签订合同之日起 60 天	/

13	管内穿线	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、ZR-BV4	450	21	9450	自签订合同之日起 60 天	/
14	铁制接线盒	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、86 型	100	21	2100	自签订合同之日起 60 天	/
15	电缆头	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	6	55	330	自签订合同之日起 60 天	/
16	电机检查接线	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	2	282	564	自签订合同之日起 60 天	/

二、照明

1	LED 平板斜边净化灯	嘉兴市洁奥电器有限公司、嘉兴	洁奥、48W 1200*300	14	535	7490	自签订合同之日起 60 天	/
2	LED 平板斜边应急净化灯	嘉兴市洁奥电器有限公司、嘉兴	洁奥、48W 1200*300	8	837	6696	自签订合同之日起 60 天	/
3	应急疏散指示标志灯	嘉兴市洁奥电器有限公司、嘉兴	洁奥、18W	2	288	576	自签订合同之日起 60 天	/
4	紫外线杀菌灯	嘉兴市洁奥电器有限公司、嘉兴	洁奥、1*36W (不锈钢斜边 1200*75)	12	398	4776	自签订合同之日起 60 天	/
5	单联单控开关	施耐德电气 (中国) 有限公司、德国	Schneider、86 型	3	33	99	自签订合同之日起 60 天	/
6	双联单控开关	施耐德电气 (中国) 有限公司、德国	Schneider、	6	49	294	自签订合同之日起 60 天	/
7	双控单极开关	施耐德电气 (中国) 有限公司、德国	Schneider、	12	36	432	自签订合同之日起 60 天	/

8	电线管明配	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、SC20	152	m	42	6384	自签订合同之日起 60 天	/
9	管内穿线	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、国标 ZR-BV2.5	450		15	6750	自签订合同之日起 60 天	/
10	铁制接线盒	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、86 型	78	个	36	2808	自签订合同之日起 60 天	/
辅材									
1	辅材（彩钢板+地面装饰+净化空调+动力+照明）	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab 配套	1	套	32765	32765	自签订合同之日起 60 天	/
注：不含进户电源，不含消防报警、网络、电话等弱电工程									
序号	货物名称	厂家及厂地	品牌型号及技术参数	数量	单位	单价	投标单项总价	交货期	优惠政策 产品扣除 后单项总 价
八层（药学院）									
彩钢板、地面装饰									
1	机制双玻镁彩钢板（含铝型材其它所有辅材、人工费等）	苏州市永盛防火材料有限公司、苏州	永盛、隔断板	116.67	m ²	671	78285.57	自签订合同之日起 60 天	/
2	机制双玻镁彩钢板（含铝型材其它所有辅材、人工费等）	苏州市永盛防火材料有限公司、苏州	永盛、吊顶板	146.24		671	98127.04	自签订合同之日起 60 天	/
3	彩钢板搬运	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、至八楼	262.91		47	12356.77	自签订合同之日起 60 天	/
4	彩钢板风口洞孔注胶、钢带拆件封边。	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	262.91		9	2366.19	自签订合同之日起 60 天	/

5	开关、插座、灯具、配电箱边缝注胶。	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	262.91		5	1314.55	自签订合同之日起 60 天	/
6	钢制净化门(分体式执手锁、硅胶密封条、自动升降扫地板、双层钢化玻璃观察窗)(钢板材厚 0.8/1.2mm)	江苏大峰净化科技有限公司、江苏	大峰净化、900*2100	2		5540	11080	自签订合同之日起 60 天	/
7	钢制净化门(撞击推杆式安全门)	江苏大峰净化科技有限公司、江苏	大峰净化、1000*2100	1	檯	6162	6162	自签订合同之日起 60 天	/
8	厚 4.5mm 中空钢化玻璃固定观察	江苏大峰净化科技有限公司、江苏	大峰净化、(成品窗 C1512)	3		3024	9072	自签订合同之日起 60 天	/
9	厚 4.5mm 中空钢化玻璃固定观察	江苏大峰净化科技有限公司、江苏	大峰净化、(成品窗 C1212)	1		3003	3003	自签订合同之日起 60 天	/
10	304 不锈钢传递窗(电子互锁、紫外线杀菌、非自净型)	江苏大峰净化科技有限公司、江苏	大峰净化、600*600*600	1	台	7564	7564	自签订合同之日起 60 天	/
11	脚手架搭拆	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、	1	项	8932	8932	自签订合同之日起 60 天	/
注：1、外露铝型材均用白色喷塑。外圆柱厚 1.2mm、圆弧条厚 0.8mm、槽铝厚 1.0mm。									

净化空调安装

1	风冷直膨恒温恒湿净化空调机组 制冷量：34KW 制热量：16KW 加湿量：8Kg/h， 聚氨酯箱体、磨沙铝合金龙骨	浙江思科制冷股份有限公司、浙江	思科、4300m ³ /h； SKFZ-034TDIBI-COR0 43Z1107E	1		161331	161331	自签订合同之日起 60 天	/
2	臭氧发生器	浙江思科制冷股份有限公司、浙江	思科、20g/h	1	台	15222	15222	自签订合同之日起 60 天	/
3	中效排风机组	浙江思科制冷股份有限公司、浙江	思科、1200m ³ /h	1		17396	17396	自签订合同之日起 60 天	/

4	铜管 (含保温)	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、管径 19.05	20	m	184	3680	自签订合同之日起 60 天	/
5			CamLab、管径 15.8	20	m	151	3020	自签订合同之日起 60 天	/
6	电子互锁不锈钢单人单面风淋室	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、1200*1000*2100	1	台	37071	37071	自签订合同之日起 60 天	/
7	净化风管制安 (含风管法兰、吊托架、紧固件、人工费等)	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、综合 0.5~1.0mm	98	m ²	466	45668	自签订合同之日起 60 天	/
8	风管橡塑保温 (PEF B1 级)	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、 $\delta=30\text{mm}$	98		124	12152	自签订合同之日起 60 天	/
9	微穿孔板消声器	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、800*250*1200	2	个	4816	9632	自签订合同之日起 60 天	/
10	防火阀 70℃熔断	上海盈达空调设备股份有限公司、上海	盈达、800*250	2		2227	4454	自签订合同之日起 60 天	/
11	电动调节阀 (新风)	上海盈达空调设备股份有限公司、上海	盈达、250*200	1	个	1502	1502	自签订合同之日起 60 天	/
12	GB01 高效送风口	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、1000m ³ /h	3		3810	11430	自签订合同之日起 60 天	/
13	GB02 高效送风口	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、500m ³ /h	2	个	1957	3914	自签订合同之日起 60 天	/
14	对开多叶调节阀	上海盈达空调设备股份有限公司、上海	盈达、800*250	2		704	1408	自签订合同之日起 60 天	/
15			盈达、320*200	4		393	1572	自签订合同之日起 60 天	/

16				盈达、200*200	8		440	3520	自签订合同之日起 60 天	/
17	止回阀	上海盈达空调设备股份有限公司、上海		盈达、320*200	1		429	429	自签订合同之日起 60 天	/
18	白色喷塑防雨风口 带阻尼网	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴		CamLab、320*320	1		450	450	自签订合同之日起 60 天	/
19	可开式调节百叶风口 带阻尼网	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴		CamLab、250*200	2		295	590	自签订合同之日起 60 天	/
20				CamLab、320*200	3		352	1056	自签订合同之日起 60 天	/
21	格式风口	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴		CamLab、400*400	2		475	950	自签订合同之日起 60 天	/
22	软接头	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴		CamLab、防火帆布	9		105	945	自签订合同之日起 60 天	/
23	空调机组、中效排风机组设备支架制安(含除锈、刷防锈漆二遍)	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴		CamLab、角钢	135	Kg	31	4185	自签订合同之日起 60 天	/
24	脚手架搭拆	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴		CamLab、	1	项	8932	8932	自签订合同之日起 60 天	/
25	微压差计暗装(含装饰面板)	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴		CamLab、0-60pa	3	块	858	2574	自签订合同之日起 60 天	/
26	净化空调换气次数、洁净度、温湿度、照度、噪声值等项目自检	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴		CamLab、	1	项	10500	10500	自签订合同之日起 60 天	/
27	空调系统调试	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴		CamLab、	1	系统	11445	11445	自签订合同之日起 60 天	/

9	空调机组自控屏蔽电缆	广东珠江电缆有限公司、广东	珠江电缆、国标 ZR-RVVP-12*0.75	15		57	855	自签订合同 之日起 60 天	/
10	五孔插座 220V/10A	施耐德电气（中国）有限公司、 德国	Schneider、86 型	35	个	42	1470	自签订合同 之日起 60 天	/
11	电线管明配	宜兴市佳美实验装备有限公 司、宜兴	CamLab、SC25	25	m	42	1050	自签订合同 之日起 60 天	/
12	电线管明配	宜兴市佳美实验装备有限公 司、宜兴	CamLab、SC20	108		42	4536	自签订合同 之日起 60 天	/
13	管内穿线	宜兴市佳美实验装备有限公 司、宜兴	CamLab、ZR-BV4	370		21	7770	自签订合同 之日起 60 天	/
14	铁制接线盒	宜兴市佳美实验装备有限公 司、宜兴	CamLab、86 型	70	个	21	1470	自签订合同 之日起 60 天	/
15	电缆头	宜兴市佳美实验装备有限公 司、宜兴	CamLab、	6	个	56	336	自签订合同 之日起 60 天	/
16	电机检查接线	宜兴市佳美实验装备有限公 司、宜兴	CamLab、	2	台	283	566	自签订合同 之日起 60 天	/

二、照明

1	LED 平板斜边净化灯	嘉兴市洁奥电器有限公司、嘉 兴	洁奥、48W 1200*300	14	个	534	7476	自签订合同 之日起 60 天	/
2	LED 平板斜边应急净化灯	嘉兴市洁奥电器有限公司、嘉 兴	洁奥、48W 1200*300	8		837	6696	自签订合同 之日起 60 天	/
3	应急疏散指示标志灯	嘉兴市洁奥电器有限公司、嘉 兴	洁奥、18W	2		288	576	自签订合同 之日起 60 天	/

4	紫外线杀菌灯	嘉兴市洁奥电器有限公司、嘉兴	洁奥、1*36W (不锈钢斜边 1200*75)	12	399	4788	自签订合同之日起 60 天	/
5	单联单控开关	施耐德电气 (中国) 有限公司、德国	Schneider、86 型	3	81	243	自签订合同之日起 60 天	/
6	双联单控开关	施耐德电气 (中国) 有限公司、德国	Schneider、	6	49	294	自签订合同之日起 60 天	/
7	双控单极开关	施耐德电气 (中国) 有限公司、德国	Schneider、	12	36	432	自签订合同之日起 60 天	/
8	电线管明配	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、SC20	152	42	6384	自签订合同之日起 60 天	/
9	管内穿线	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、国标 ZR-BV2.5	450	15	6750	自签订合同之日起 60 天	/
10	铁制接线盒	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、86 型	78	36	2808	自签订合同之日起 60 天	/
辅材								
1	辅材 (彩钢板+地面装饰+净化空调+动力+照明)	宜兴市佳美实验装备有限公司、宜兴	CamLab、配套	1	18538.88	18538.88	自签订合同之日起 60 天	/
注: 不含进户电源, 不含消防报警、网络、电话等弱电工程。								
总计: 1649800 元								

海南金政采项目管理有限公司

金政采招投标（2022）002R 号

成交通知书

宜兴市佳美实验装备有限公司：

《热带作物国重楼组培室和细胞培养室建设（二次招标）（项目编号：HD2022-1-002R），于 2022 年 2 月 28 日进行竞争性磋商。经评审委员会评审及评定、采购人确认、媒体公示评审结果，现确定贵单位为成交人，成交总价格（人民币）：壹佰陆拾肆万玖仟捌佰元整（¥1,649,800.00 元），服务期限：自签订合同之日起 60 天。

请贵单位在收到本通知书 30 天内，按照《政府采购法》等有关规定，与采购人订立书面合同。并请于合同签订后 2 天内，送至本招标公司签名盖章。

特此通知。

海南金政采项目管理有限公司

2022 年 3 月 3 日

